



Handwritten signature or initials.

**AC das empresas convidadas** no âmbito da empreitada – Ajuste direto nº 01/2017 – Ampliação do cemitério de Vale de Gião

N.º Ref: Empreitada nº 01/2017  
Data: 25 de janeiro de 2017  
Assunto: Convite para Apresentação de Propostas: Empreitada para Ampliação do Cemitério de Vale de Gião, Poiares Santo André, Vila Nova de Poiares (Introdução do ponto 13.2).

1. Designação da empreitada, entidade adjudicante e órgão que tomou a decisão de contratar, acesso às peças do procedimento.

1.1 O presente procedimento destina-se à formação do contrato Empreitada, por ajuste direto n.º 01/2017 - **Ampliação do Cemitério de Vale de Gião**, sito em Vale de Gião, 3350-108 Vila Nova de Poiares.

1.2 A entidade adjudicante é a Freguesia de Poiares, com sede em Avenida Manuel Carvalho Coelho, S/N, 3350-154 Vila Nova de Poiares;

NIF: 501 177 388;

Telefone: 239 421 036;

E-Mail: poiares\_s\_andre@sapo.pt

1.3 O órgão que tomou a decisão de contratar foi a Junta de Freguesia de Poiares Santo André, por deliberação datada de 05 de janeiro de 2017, de acordo com as competências próprias conferidas pelo artigo 16.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro.

1.4 Este procedimento segue pela via eletrónica, através do e-mail poiares\_s\_andre@sapo.pt. As peças do procedimento encontram-se na sede da Freguesia, sita na Avenida Manuel Carvalho Coelho, S/N, 3350-154 Vila Nova de Poiares, onde podem ser examinadas, no horário 09h00-12h30; 14h00-17h30.

## 2. Fundamento da escolha do procedimento

A escolha da modalidade do procedimento baseia-se na alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos.

### **3. Reclamações ou dúvidas sobre as peças patenteadas no procedimento**

**3.1.** As reclamações deverão ser apresentadas, por escrito, através do *e-mail*: **poiaries\_s\_andre@sapo.pt** para o júri do procedimento, dentro do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, as reclamações e pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na interpretação das peças patenteadas,

**3.2.** Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. A falta de resposta até esta data poderá justificar a prorrogação, por período correspondente, do prazo para a apresentação das propostas, desde que requerida por qualquer interessado. Quando, devido ao seu volume, os esclarecimentos não possam ser prestados no prazo referido, o prazo para a apresentação das propostas deve ser adequadamente prorrogado.

### **4. Inspeção do local dos trabalhos**

Durante o prazo do procedimento, os interessados poderão inspecionar o local de execução da obra e realizar neles os reconhecimentos que entenderem indispensáveis à elaboração das suas propostas.

### **5. Entrega das propostas**

As propostas deverão ser entregues via *e-mail*: **poiaries\_s\_andre@sapo.pt**, até às **14 horas do dia 21 de janeiro de 2017**.

### **6. Proposta condicionada:**

Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações de cláusulas do caderno de encargos e demais elementos e peças do concurso.

### **7. Proposta com variante ao projeto:**

Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de propostas variantes ao projeto (ou parte dele).

### **8. Preço base do procedimento:**

O preço base é de **113 072.00€ (cento e treze mil e setenta e dois euros)**, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

### **9. O prazo de execução**

O prazo da presente empreitada é de **210 dias**.

## **10. Documentos da proposta:**

**10.1.** No prazo estipulado, os concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos:

- a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I ao CCP;
- b) Proposta de Preço, objeto do presente procedimento com indicação expressa da não inclusão do IVA e que ao mesmo acresce o imposto à taxa legal em vigor. (alínea c) do n.º 1 do art.º 57 do Decreto-Lei n.º18/2008 de 29 de janeiro);
- c) Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho;
- d) Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamento, conforme o estipulado no artigo 391.º do CCP;
- e) Memória descritiva e justificativa do modo de execução dos trabalhos;
- f) Nos termos do n.º 4 do artigo 60.º, o concorrente deve indicar na sua proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe a executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou títulos de registo;
- g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento e ferramenta de características especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;
- h) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afetar à obra;
- i) Certidão permanente do registo comercial atualizada para verificar a assinatura.

**10.2** Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, das peças do procedimento;

**10.3.** Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida na alínea a) deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes.

**10.4** Todos os documentos devem ser redigidos em língua portuguesa.

#### **11. Prazo de validade da proposta:**

Decorrido o prazo de 66 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, cessa, para os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manter as respetivas propostas.

#### **12. Critério de adjudicação**

O critério de adjudicação é o do preço mais baixo.

#### **13. Documentos de habilitação:**

**13.1** No prazo de cinco (cinco) dias a contar da data de notificação, o adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação:

- a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao Código dos Contratos Públicos;
- b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d) e) e i) do art.º 55.º do CCP;
- c) Certidão permanente da empresa;
- d) Registo criminal da empresa e dos respetivos sócios
- e) Seguros de acidentes de trabalho e de responsabilidade civil e respetivas condições particulares.
- f) Alvarás ou os títulos de registo emitidos pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.
- g) Pano de segurança e saúde;
- h) Alvará de empreiteiro geral de obras públicas para o valor global da obra, discriminando o valor para cada uma das subcategorias necessárias.

**13.2** Será exigido, *ao adjudicatário*, alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, contendo as seguintes autorizações:

**- 8ª subcategoria da 2ª categoria.**

Em alternativa

**- 1ª e 2ª subcategorias da 5ª categoria.**

Os grupos de trabalhos enquadráveis nas subcategorias indicadas não poderão exceder, em custo, as classes detidas pelo empreiteiro ou empreiteiros nas respetivas subcategorias.

O montante global da empreitada deverá ser coberto pelo valor da classe da subcategoria respeitante aos trabalhos mais expressivos da empreitada,

entendendo-se, na situação alternativa, como sendo os enquadráveis na 2ª subcategoria da 5ª categoria.

**14. Minuta do contrato, notificação, adjudicação:**

**14.1** O concorrente cuja proposta haja sido preferida fica obrigado a pronunciar-se sobre a minuta do contrato no prazo de cinco dias subsequentes à notificação, findo o qual, se o não fizer, se considerará aprovada a mesma minuta.

**14.2** A decisão de adjudicação é notificada, em simultâneo, a todos os concorrentes.

**14.3.** Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, o órgão competente para a decisão de contratar deve notificar o adjudicatário para:

- a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no artigo 81.º do CCP;
- b) Confirmar, no prazo fixado para o efeito os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada.

**14.4.** As notificações referidas nos números anteriores devem ser acompanhadas do relatório final de análise das propostas.

**15. Legislação aplicável:**

Em tudo o omissso no presente programa de concurso, observar-se-á o disposto Código dos Contratos Públicos, e restante legislação aplicável.

Vila Nova de Poiares, 25 de janeiro de 2017.

A Presidente



Cristina Bela Esteves



AB

**AC das empresas convidadas** no âmbito da empreitada – Ajuste direto nº 01/2017 – Ampliação do cemitério de Vale de Gião

Data: 27 janeiro 2017

Assunto: Pedido de esclarecimentos e respetivas respostas

Ref. 102/SECENV/2017

Exmos senhores,

No seguimento dos pedidos de Esclarecimento / Erros e Omissões (Esc-E/O) efetuados por uma das empresas convidadas, remetemos os mesmos e suas respetivas respostas, de acordo com o disposto no art.º 61º do CCP.

#### Lista de erros

##### 1. Lista de erros: Cap. 6.1

|     |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 6.1 | Execução de betonilha em camada de regularização com argamassa ao traço 1/4, em pavimentos prontos a receber acabamento com espessura média de 10cm, incluindo todos os trabalhos necessários para uma boa execução. | m2 | -12,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

Previsto – 12 m2

Pelos cálculos desta empresa, é necessário: 18.03 m2, isto é, 6.03 m2 a mais.

**Resposta 1: sim, há uma diferença devido ao surgimento do espaço consagrado à incineradora, sendo que no projeto inicial, não estava incluído. Já foi dada resposta a este capítulo, sendo que a área foi atualizada para 17.90 m2.**

##### 2. Lista de erros: Cap. 7.1

|     |                                                                                                                                                                                      |    |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 7.1 | Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras em pedra tipo Moleanos com 3cm de espessura, incluindo pingadeira onde necessário. Cortes e colas para o seu perfeito acabamento. | m2 | 1,23 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

Previsto – 1,23 m2

Pelos cálculos desta empresa, é necessário: 4.83 m2, isto é, 3.60 m2 a mais.

**Resposta 2: A pedra considerada foi somente para as janelas, dado ao uso destas instalações e considerado a posterior falta de cuidado dos utilizadores.**

**Para as soleiras das portas, será utilizado o mesmo pavimento aplicado no interior, ficando o passeio a confinar.**

3. Lista de erros: Cap. 8.8

|     |                                                                                                                                                 |    |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 8.8 | Gradeamento c/ prumos em tubo quadrado 40x40mm c/ 2 transversais e prumos em barra 40x5 //110mm, pintado castanho RAL 8014. Com 84cm de altura. | ml | 20,35 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

Previsto – 20,35 ml

Pelos cálculos desta empresa, é necessário: 49.33 ml, isto é, 28.98 ml a mais.

**Resposta 3: O gradeamento considerado foi 20.35 ml tendo em conta que as escadas do cimo do cemitério (ligação do existente à parte nova) serão inexistentes, a rampa será mais baixa, logo, menos longa.**

4. Lista de erros: Cap. 14.1

|      |                                                                                                                                 |    |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 14.1 | Fornecimento e colocação de geotextil e uma camada com 20cm de espessura de tout-venant e po de pedra nos acessos ao cemitério. | m2 | 1.040,00 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

Previsto – 1 040,00 m2

Pelos cálculos desta empresa, é necessário: 1 254.19 m2, isto é, 214.19 m2 a mais.

**Resposta 4: desconhecendo os critérios que levaram ao valor de 1 254.19 m2, consideramos o valor indicado no mapa de quantidades, isto é 1040.00 m2.**

**Lista de omissões**

5. Lista de Omissões: Cap. 8.11

|      |                                                                                                                                     |    |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 8.11 | Fornecimento e assentamento de porta tubular (grade) pintado castanho RAL 8014, com 1800*2000 mm.<br>Porta 1,80 x 2,00 Incineradora | Un | 1,00 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Resposta 5: este artigo encontra-se referido no artigo 8.5: porta 1200x1500 mm.**

6. Lista de Omissões: Cap. 12.4 e 12.5

|      |                                                                                                                                            |    |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 12.4 | Fornecimento e assentamento de grelha em chapa de aço zincada c/0.15m de largura com caleira, com ligação à valeta da estrada (Des Rap 01) | ml | 13.25 |
| 12.5 | Fornecimento e assentamento de caixa de areia c/ 0.80m X 0.80 X 0.80M                                                                      | Un | 1     |

**Respostas 6:**

- a) **Artigo 12.4:** já foi respondido anteriormente e inserido no mapa de quantidades. Reporta-se ao Artigo 14.8 do mapa de trabalhos.
- b) **Artigo 12.5:** Se este artigo se referir à recolha das águas do “antigo canaleta”, esta ligação deverá ser encaminhada para a rede proposta de drenagem, não sendo necessária a execução de 1 caixa específica para esse efeito.

**7. Lista de Omissões: Cap. 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14**

|       |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 14.8  | Fornecimento e colocação de geotêxtil e uma camada com 15 cm de espessura de tout-venant e pó de pedra sob calçada cubo calcário 10x10 cm.<br>Interior parte nova sob cubo calcário 10x10<br>Exterior entrada parte nova | m2 | 1 253.01 |
| 14.9  | Fornecimento e colocação uma camada com 20 cm de espessura de brita nº4 no pavimento nos acessos ao cemitério.<br>Zona entrada/estacionamento<br>Acesso lateral exterior                                                 | m2 | 1 293.58 |
| 14.10 | Fornecimento e colocação uma camada com 20 cm de espessura de brita nº4 no pavimento de calçada cubo calcário 10x10 cm<br>Interior parte nova sob cubo calcário 10x10<br>Exterior entrada parte nova                     | m2 | 1 293.16 |
| 14.11 | Fornecimento e colocação uma camada com 5 cm de espessura de areia em revestimento das zonas das sepulturas na parte nova                                                                                                | m2 | 1 040.22 |
| 14.12 | Fornecimento de caixote de lixo cap. 100 lt, em plástico                                                                                                                                                                 | Un | 2.00     |
| 14.13 | Execução de viga de fundação c/ 0.30x0.40 m em betão B20 e Aço A400 na base do muro a construir, incluindo escavação e betão de limpeza.                                                                                 | ml | 155.48   |
| 14.14 | Execução de fixação e confinamento dos limites dos pavimentos em cubo de calcário 0.10x0.10 m<br>Zona interior<br>Zona exterior entrada                                                                                  | ml | 727.50   |

**Respostas 7:**

- a) **Artigo 14.8:** Este artigo encontra-se referido no Artigo 14.2 do mapa de quantidades e mantem-se a área apresentada, isto é, 1 084.15 m2.

- b) Artigo 14.9: Este artigo encontra-se referido no artigo 14.1 do mapa de quantidades, e mantemos a área proposta.*
- c) Artigo 14.10: Este artigo reporta-se ao nosso artigo 14.2 do mapa de quantidades, e mantemos a área proposta.*
- d) Artigo 14.11: Este trabalho estando omissso no mapa de trabalhos, remete-se para a lista de erros e omissões.*
- e) Artigo 14.12: esse artigo será fornecido pela própria junta de freguesia.*
- f) Artigo 14.13: Este trabalho encontra-se referido no Artigo 14.4 do mapa de quantidades.*
- g) Artigo 14.14: considerou-se somente a calçada, partindo do pressuposto que esta deverá ser nos seus limites, devidamente fixa e confinada, possibilitando a posteriori, a colocação das guias de lancil, uma vez que de momento estamos limitados financeiramente.*

#### **LISTA DE ERROS E OMISSÕES**

2. Lista de omissões: Cap. 14.10

|       |                                                                                                                           |    |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 14.10 | Fornecimento e colocação uma camada com 5 cm de espessura de areia em revestimento das zonas das sepulturas na parte nova | m2 | 1 040.22 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

***Resposta ao pedido 7:***

***d) Trabalho omissso no mapa de trabalhos inicial.***

Despedimo-nos com os nossos melhores cumprimentos.



\_\_\_\_\_  
Cristina Bela Esteves

Presidente Freguesia Poiares Santo André

afk

| MAPA DE MEDIÇÕES                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|--------|-----------------|
| Obra: Ampliação do Cemitério de Vale Gão                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        |                 |
| Empreitada: Nº 01/2017                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        |                 |
| Dono da Obra: Junta de Freguesia de Poiares Santo André    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        |                 |
| Local: Vale Gão, Poiares Santo André- Vila Nova de Poiares |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        |                 |
| CAP.                                                       | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | QUANT.   | PREÇOS UNITÁRIOS | TOTAIS | TOTAIS PARCIAIS |
| <b>1</b>                                                   | <b>Estaleiro/Movimento de Terras</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |                  |        |                 |
| 1.1                                                        | Fornecimento e execução de vedação da obra com rede tipo "Malha-sol" ou outra na frente, incluindo todos os trabalhos.                                                                                                                                                      | vg   | 1,00     |                  | 0,00 € |                 |
| 1.2                                                        | Escavação de terras até ao nível de projecto, incluindo transporte a combinar com o dono de obra.                                                                                                                                                                           | vg   | 1,00     |                  | 0,00 € |                 |
| 1.3                                                        | Baldeação de terras até uma profundidade máxima de 1,5m, somente com o efeito de remechar e arejar os solos.                                                                                                                                                                | m3   | 1.866,51 |                  | 0,00 € |                 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        | 0,00 €          |
| <b>2</b>                                                   | <b>Betão Armado</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                  |        |                 |
| 2.1                                                        | Fornecimento e aplicação de betão Armado (betão C20/25 e aço A400), cofragem, descofragem, vibração, bem como todos os trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais necessários de acordo com as peças desenhadas e escritas em: Sapatas                                  | m3   | 2,30     |                  | 0,00 € |                 |
| 2.2                                                        | Fornecimento e aplicação de betão Armado (betão C20/25 e aço A400), cofragem, descofragem, vibração, bem como todos os trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais necessários de acordo com as peças desenhadas e escritas em: Vigas de fundação e vigas de travamento. | m3   | 2,48     |                  | 0,00 € |                 |
| 2.3                                                        | Fornecimento e aplicação de betão Armado (betão C20/25 e aço A400), cofragem, descofragem, vibração, bem como todos os trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais necessários de acordo com as peças desenhadas e escritas em: Pilares                                  | m3   | 1,28     |                  | 0,00 € |                 |
| 2.4                                                        | Fornecimento e execução de laje em vigotas e abobadilha nos pisos, incluindo todos os trabalhos. Laje da Cobertura                                                                                                                                                          | m2   | 26,85    |                  | 0,00 € |                 |
| 2.5                                                        | Fornecimento e execução de escadas em betão Ciclôpe (betão C12/15), cofragem, descofragem, vibração bem como todos os trabalhos auxiliares.                                                                                                                                 | m3   | 5,7      |                  | 0,00 € |                 |
| 2.6                                                        | Fornecimento e execução de rampa de acesso com 1,15m de largura. Inclui patamar.                                                                                                                                                                                            | m2   | 37,37    |                  | 0,00 € |                 |
| 2.7                                                        | Fornecimento e execução de massame de betão com rede de malhassol CQ30 com 15cm de espessura.                                                                                                                                                                               | m2   | 12       |                  | 0,00 € |                 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        | 0,00 €          |

|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|---------------|
| <b>3</b> | <b>Alvenarias</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |        |               |
| 3.1      | Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo duplo, com uma face em tijolo 30*20*15cm e outra com 30*20*11cm, assentes com argamassa de cimento, incluindo cortes, padieiras em zonas dos vãos.                    | m2 | 46,28 |  | 0,00 € |               |
| 3.2      | Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico com as dimensões 30*20*11cm em paredes divisorias.                                                                                                       | m2 | 11,34 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>4</b> | <b>Cobertura</b>                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |        |               |
| 4.1      | Fornecimento e aplicação de telha cerâmica do tipo Lusa da UM assente sobre ripado de argamassa.                                                                                                                     | m2 | 27,00 |  | 0,00 € |               |
| 4.2      | Fornecimento e assentamento de isolamento termico do tipo XPS com 40mm de espessura.                                                                                                                                 | m2 | 26,85 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>5</b> | <b>Revestimento de paredes</b>                                                                                                                                                                                       |    |       |  |        |               |
| 5.1      | Fornecimento e execução de REBOCO projectado tipo FASSA A50, incluindo todos os trabalhos. Em tectos interiores e exterior                                                                                           | m2 | 27,00 |  | 0,00 € |               |
| 5.2      | Fornecimento e assentamento de reboco areado/ sarrafado em paredes interiores, para posterior assentamento de revestimento cerâmico.                                                                                 | m2 | 58,50 |  | 0,00 € |               |
| 5.3      | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico em paredes a definir, até 10euros/m2, incluindo cortes, colas e todos os trabalhos necessários. Até 2m de altura                                                | m2 | 46,80 |  | 0,00 € |               |
| 5.4      | Fornecimento e execução de REBOCO projectado tipo FASSA A50, incluindo todos os trabalhos. Em paredes exteriores                                                                                                     | m2 | 36,75 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>6</b> | <b>Pavimentos</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |        |               |
| 6.1      | Execução de betonilha em camada de regularização com argamassa ao traço 1/4, em pavimentos prontos a receber acabamento com espessura media de 10cm, incluindo todos os trabalhos necessários para uma boa execução. | m2 | 17,90 |  | 0,00 € |               |
| 6.2      | Fornecimento e assentamento de Revestimento cerâmico a escolher pelo dono de obra até um valor de 10euros/m2, incluindo cortes, betumes e todos os trabalhos necessários.                                            | m2 | 11,00 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |

AB  
7



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |  |        |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|---------------|
| <b>7</b> | <b>Cantarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |  |        |               |
| 7.1      | Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras em pedra tipo Moleanos com 3cm de espessura, incluindo pingadeira onde necessário. Cortes e colas para o seu perfeito acabamento.                                                                                     | m2 | 1,23  |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>8</b> | <b>Serralharias</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        |               |
| 8.1      | Caixilharia de Alumínio lacado castanho RAL 8014, c/ vidro simples 4mm. Porta com 1,81*2,25m, incluindo ferragens e puxadores em inox                                                                                                                                    | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.2      | Fornecimento e assentamento Caixilharia de Alumínio lacado castanho RAL 8014, c/ vidro simples 4mm basculantes com 0,6*0,6m.                                                                                                                                             | un | 2,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.3      | PORTA CORRER 1 FOLHA C/ CHAPA LISA SIMPLES de alumínio, de 3mm de espessura, com 1*2m, incluindo o respectivo assentamento, incluindo ferragens e puxadores em inox.                                                                                                     | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.4      | Fornecimento e assentamento de porta em alumínio simples com 0,80*2,00m, incluindo ferragens e puxadores em inox.                                                                                                                                                        | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.5      | Fornecimento e assentamento de Porta pedonal em estrutura tubular pintado castanho RAL 8014, com 1200*1500mm, em ferro galvanizado de secção quadrada 40x40 mm.                                                                                                          | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.6      | Portão Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a alumínio simples, com espessura de 3 mm (2 chapas com 0.70 x 2.10 m) de 1 face na bandeira inferior e c/ barra 40x5 na parte superior // 110mm, pintado castanho RAL 8014, Com 4200,0 x 3200,0mm, em ferro galvanizado. | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.7      | Portão Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a alumínio simples, com espessura de 3 mm (2 chapas com 0.70x1.60 m) de 1 face na bandeira inferior e c/ barra 40x5 na parte superior // 110mm, pintado castanho RAL 8014, com 3200,0 x 2000,0mm, em ferro galvanizado.   | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.8      | Gradeamento c/ prumos em tubo quadrado 40x40mm c/ 2 transversais e prumos em barra 40x5 //110mm, pintado castanho RAL 8014. Com 84cm de altura.Em ferro galvanizado.                                                                                                     | ml | 20,35 |  | 0,00 € |               |
| 8.9      | Fornecimento e assentamento de caleiras e tubos de queda em alumínio lacado á cor castanha, com secção caleira 0.12x0.10 m e tubo de queda de diâmetro 70 mm.                                                                                                            | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.10     | Fornecimento e fixação de rufo em chapa de alumínio lacada a cor castanho, no remate do telhado com um desenvolvimento de 25cm.                                                                                                                                          | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |

Handwritten signature and initials in the top right corner.

|           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| <b>9</b>  | <b>Aparelhos Sanitários</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |               |
| 9.1       | Fornecimento e assentamento de Sanita D/C e tanque compacto do tipo série "Easy" da Sanindusa, incluindo tampo em termotur e todos os acessórios necessários para o seu funcionamento.                                             | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.2       | Fornecimento e assentamento de sanita do tipo Mobil da Sanitana, incluindo tanque e tampo em termotur e respectivos acessórios necessários para o seu perfeito assentamento.                                                       | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.3       | Fornecimento e assentamento de lavatório do tipo Munique da Sanitana, incluindo meia coluna, torneira a escolher até um valor máximo de 30€, válvula, sifão mágico e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 2,00   | 0,00 € |               |
| 9.4       | Fornecimento e assentamento de Lavatório NEXO DE CANTO (500 x 545 x 170), incluindo sifão mágico branco, válvula e torneira até um valor máximo de 30€.                                                                            | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.5       | Fornecimento e assentamento de barra basculante com porta rolos refªMBBSB83PR10 e barra basculante com a refªMBBSB83OO10 na instalação sanitaria de mobilidade condicionada.                                                       | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.6       | Fornecimento e assentamento de urinol do tipo PIK (325 x 265 x 480), da Sanitana incluindo Fluxometro externo e todos os acessórios para o seu perfeito funcionamento.                                                             | un | 1,00   | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>10</b> | <b>Rede Hidraulica</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |               |
| 10.1      | Fornecimento e montagem de rede de abastecimento de águas em tubagem e acessórios pex bem como toda a rede de esgotos nas instalações sanitárias em PVC, conforme normas em vigor.                                                 | vg | 1,00   | 0,00 € |               |
| 10.2      | Fornecimento e montagem da rede de águas na parcela nova do cemitério, conforme projecto apresentado e normas em vigor. Esta área será executada em tubo e acessórios PEAD nas diversas medidas, com torneiras tipo jardim.        | vg | 1,00   | 0,00 € |               |
| 10.3      | Abertura e tapamento de valas necessárias á instalação da rede de águas. Incluindo criação de pilaretes de apoio ás torneiras de serviço.                                                                                          | vg | 1,00   | 0,00 € |               |
| 10.4      | Levantamento e recolocação de calçada miuda existente na zona a intervir.                                                                                                                                                          | m2 | 150,00 | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        | <b>0,00 €</b> |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Rede de Saneamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |  |        |               |
| 11.1      | Fornecimento e montagem da rede de esgotos conforme projecto apresentado e normas em vigor em tubo PVC.                                                                                                                                                                    | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 11.2      | Execução do ramal de ligação em tubo de PVC de acordo com o projecto, caixas de visita em betão pré-fabricado, incluindo tampa em ferro fundido da classe D400 e abertura e tapamento de vala.                                                                             | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>12</b> | <b>Rede de drenagem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |        |               |
| 12.1      | Fornecimento e assentamento de geodreno com 180mm de diâmetro. Abertura e tapamento de vala para a instalação do dreno, incluindo a execução de caixas pré fabricadas de betão com 0,5*0,5 com respectiva tampa em ferro fundido com as dimensoes de 0,60*0,60m. Zona Nova | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 12.2      | Abertura e tapamento de vala a fim de passagem de tubos e cabos da rede electrica no cemitério velho.                                                                                                                                                                      | m2 | 60,00 |  | 0,00 € |               |
| 12.3      | Levantamento e recolocação de calçada miuda existente na zona a intervir.                                                                                                                                                                                                  | m2 | 50,00 |  | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>13</b> | <b>Rede eletrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |  |        |               |
| 13.1      | Fornecimento e montagem de rede eléctrica conforme projecto peça desenhada da rede elétrica.                                                                                                                                                                               | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.2      | Quadro parcial, cabo de alimentação e manga corrugada. Em termos de ligações, deverá ser considerada apenas as das WC e da incineradora, ficando as restantes ligações a executar à posteriori.                                                                            | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.3      | Tubagem e cabos de alimentação para iluminação pública                                                                                                                                                                                                                     | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.4      | Tomadas, Interruptores e pontos de luz nas I.S                                                                                                                                                                                                                             | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.5      | Execução de caixas de visita, no trajecto da rede eléctrica em mudanças de direcção e em pontos que se julgue necessários. Abertura e tapamento de valas. Inclui tampas em ferro fundido D400. Caixas em alvenaria de tijolo com a dimensão interior de 0,40x0,40 m.       | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.6      | Abertura e tapamento de vala a fim de passagem de tubos e cabos da rede electrica no cemitério velho.                                                                                                                                                                      | m2 | 143,5 |  | 0,00 € |               |
| 13.7      | Levantamento e recolocação de calçada miuda existente na zona a intervir.                                                                                                                                                                                                  | m2 | 40    |  | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |

| 14           | Diversos                                                                                                                                                                                             |    |          |  |        |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--------|---------------|
| 14.1         | Fornecimento e colocação de geotextil e uma camada com 20cm de espessura de tout-venant e po de pedra nos acessos ao cemitério.                                                                      | m2 | 1.040,00 |  | 0,00 € |               |
| 14.2         | Fornecimento e assentamento de calçada em cubo calcáreo 11*11cm, incluindo pó de pedra e rejuntado com cimento e areia atraço seco.                                                                  | m2 | 1084,15  |  | 0,00 € |               |
| 14.4         | Construção de muros em blocos de cimento com as dimensões 50*20*25cm, incluindo pilares de 4 em 4m e respectivas fundações. De acordo com o projecto de especialidade. Incluindo coroamento do muro. | m2 | 394,04   |  | 0,00 € |               |
| 14.5         | Fornecimento e execução de reboco areado em muros exteriores novos, incluindo pintura com cal Branca.                                                                                                | m2 | 691,01   |  | 0,00 € |               |
| 14.6         | Fornecimento e assentamento de capeamento do muro na zona do estacionamento com uma faixa lisa de pedra calcária do tipo Moleanos com 3cm de espessura e 30cm de largura.                            | m2 | 6,17     |  | 0,00 € |               |
| 14.7         | Pintura com cal branca, em muros existentes.                                                                                                                                                         | m2 | 420,88   |  | 0,00 € |               |
| 14.8         | Transformação de canaleta em grelha de escoamento de águas pluviais                                                                                                                                  | ml | 44,40    |  | 0,00 € |               |
| 14.9         | Desmonte de muro antigo com reaproveitamento do material para enchimento da zona da rampa                                                                                                            | m3 | 9,80     |  | 0,00 € |               |
| 14,10        | Fornecimento e colocação uma camada com 5 cm de espessura de areia em revestimento das zonas das sepulturas na parte nova                                                                            | m2 | 1.040,22 |  | 0,00 € |               |
|              |                                                                                                                                                                                                      |    |          |  |        | 0,00 €        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |  |        | <b>0,00 €</b> |

VILA NOVA DE POIARES, 25 janeiro de 2017



# LISTA DE PREÇOS UNITARIOS



**Obra:** Ampliação do Cemitério de Vale Gião

**Empreitada:** N° 01/2017

**Dono da Obra:** Junta de Freguesia de Poiares Santo André

**Local:** Vale Gião, Poiares Santo André- Vila Nova de Poiares

| CAP.     | DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | QUANT.   | PREÇOS UNITÁRIOS | TOTAIS | TOTAIS PARCIAIS |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|--------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>Estaleiro/Movimento de Terras</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |                  |        |                 |
| 1.1      | Fornecimento e execução de vedação da obra com rede tipo "Malha-sol" ou outra na frente, incluindo todos os trabalhos.                                                                                                                                                      | vg   | 1,00     |                  | 0,00 € |                 |
| 1.2      | Escavação de terras até ao nível de projecto, incluindo transporte a combinar com o dono de obra.                                                                                                                                                                           | vg   | 1,00     |                  | 0,00 € |                 |
| 1.3      | Baldeação de terras até uma profundidade máxima de 1,5m, somente com o efeito de remechar e arejar os solos.                                                                                                                                                                | m3   | 1.866,51 |                  | 0,00 € |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        | <b>0,00 €</b>   |
| <b>2</b> | <b>Betão Armado</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |                  |        |                 |
| 2.1      | Fornecimento e aplicação de betão Armado (betão C20/25 e aço A400), cofragem, descofragem, vibração, bem como todos os trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais necessários de acordo com as peças desenhadas e escritas em: Sapatas                                  | m3   | 2,30     |                  | 0,00 € |                 |
| 2.2      | Fornecimento e aplicação de betão Armado (betão C20/25 e aço A400), cofragem, descofragem, vibração, bem como todos os trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais necessários de acordo com as peças desenhadas e escritas em: Vigas de fundação e vigas de travamento. | m3   | 2,48     |                  | 0,00 € |                 |
| 2.3      | Fornecimento e aplicação de betão Armado (betão C20/25 e aço A400), cofragem, descofragem, vibração, bem como todos os trabalhos auxiliares, equipamentos e materiais necessários de acordo com as peças desenhadas e escritas em: Pilares                                  | m3   | 1,28     |                  | 0,00 € |                 |
| 2.4      | Fornecimento e execução de laje em vigotas e abobadilha nos pisos, incluindo todos os trabalhos. Laje da Cobertura                                                                                                                                                          | m2   | 26,85    |                  | 0,00 € |                 |
| 2.5      | Fornecimento e execução de escadas em betão Ciclôpe (betão C12/15), cofragem, descofragem, vibração bem como todos os trabalhos auxiliares.                                                                                                                                 | m3   | 5,7      |                  | 0,00 € |                 |
| 2.6      | Fornecimento e execução de rampa de acesso com 1,15m de largura. Inclui patamar.                                                                                                                                                                                            | m2   | 37,37    |                  | 0,00 € |                 |
| 2.7      | Fornecimento e execução de massame de betão com rede de malhassol CQ30 com 15cm de espessura.                                                                                                                                                                               | m2   | 12       |                  | 0,00 € |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |                  |        | <b>0,00 €</b>   |

|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|---------------|
| <b>3</b> | <b>Alvenarias</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |        |               |
| 3.1      | Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo duplo, com uma face em tijolo 30*20*15cm e outra com 30*20*11cm, assentes com argamassa de cimento, incluindo cortes, padieiras em zonas dos vãos.                    | m2 | 46,28 |  | 0,00 € |               |
| 3.2      | Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico com as dimensões 30*20*11cm em paredes divisorias.                                                                                                       | m2 | 11,34 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>4</b> | <b>Cobertura</b>                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |        |               |
| 4.1      | Fornecimento e aplicação de telha cerâmica do tipo Lusa da UM assente sobre ripado de argamassa.                                                                                                                     | m2 | 27,00 |  | 0,00 € |               |
| 4.2      | Fornecimento e assentamento de isolamento termico do tipo XPS com 40mm de espessura.                                                                                                                                 | m2 | 26,85 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>5</b> | <b>Revestimento de paredes</b>                                                                                                                                                                                       |    |       |  |        |               |
| 5.1      | Fornecimento e execução de REBOCO projectado tipo FASSA A50, incluindo todos os trabalhos. Em tectos interiores e exterior                                                                                           | m2 | 27,00 |  | 0,00 € |               |
| 5.2      | Fornecimento e assentamento de reboco areado/ sarrafado em paredes interiores, para posterior assentamento de revestimento cerâmico.                                                                                 | m2 | 58,50 |  | 0,00 € |               |
| 5.3      | Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico em paredes a definir, até 10euros/m2, incluindo cortes, colas e todos os trabalhos necessários. Até 2m de altura                                                | m2 | 46,80 |  | 0,00 € |               |
| 5.4      | Fornecimento e execução de REBOCO projectado tipo FASSA A50, incluindo todos os trabalhos. Em paredes exteriores                                                                                                     | m2 | 36,75 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>6</b> | <b>Pavimentos</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |        |               |
| 6.1      | Execução de betonilha em camada de regularização com argamassa ao traço 1/4, em pavimentos prontos a receber acabamento com espessura media de 10cm, incluindo todos os trabalhos necessários para uma boa execução. | m2 | 17,90 |  | 0,00 € |               |
| 6.2      | Fornecimento e assentamento de Revestimento cerâmico a escolher pelo dono de obra até um valor de 10euros/m2, incluindo cortes, betumes e todos os trabalhos necessários.                                            | m2 | 11,00 |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |  |        |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|---------------|
| <b>7</b> | <b>Cantarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |  |        |               |
| 7.1      | Fornecimento e assentamento de peitoris e soleiras em pedra tipo Moleanos com 3cm de espessura, incluindo pingadeira onde necessário. Cortes e colas para o seu perfeito acabamento.                                                                                     | m2 | 1,23  |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>8</b> | <b>Serralharias</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |  |        |               |
| 8.1      | Caixilharia de Alumínio lacado castanho RAL 8014, c/ vidro simples 4mm. Porta com 1,81*2,25m, incluindo ferragens e puxadores em inox                                                                                                                                    | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.2      | Fornecimento e assentamento Caixilharia de Alumínio lacado castanho RAL 8014, c/ vidro simples 4mm basculantes com 0,6*0,6m.                                                                                                                                             | un | 2,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.3      | PORTA CORRER 1 FOLHA C/ CHAPA LISA SIMPLES de alumínio, de 3mm de espessura, com 1*2m, incluindo o respectivo assentamento, incluindo ferragens e puxadores em inox.                                                                                                     | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.4      | Fornecimento e assentamento de porta em alumínio simples com 0,80*2,00m, incluindo ferragens e puxadores em inox.                                                                                                                                                        | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.5      | Fornecimento e assentamento de Porta pedonal em estrutura tubular pintado castanho RAL 8014, com 1200*1500mm, em ferro galvanizado de secção quadrada 40x40 mm.                                                                                                          | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.6      | Portão Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a alumínio simples, com espessura de 3 mm (2 chapas com 0.70 x 2.10 m) de 1 face na bandeira inferior e c/ barra 40x5 na parte superior // 110mm, pintado castanho RAL 8014, Com 4200,0 x 3200,0mm, em ferro galvanizado. | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.7      | Portão Abrir 2F em estrutura tubular, chapeado a alumínio simples, com espessura de 3 mm (2 chapas com 0.70x1.60 m) de 1 face na bandeira inferior e c/ barra 40x5 na parte superior // 110mm, pintado castanho RAL 8014, com 3200,0 x 2000,0mm, em ferro galvanizado.   | un | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.8      | Gradeamento c/ prumos em tubo quadrado 40x40mm c/ 2 transversais e prumos em barra 40x5 //110mm, pintado castanho RAL 8014. Com 84cm de altura.Em ferro galvanizado.                                                                                                     | ml | 20,35 |  | 0,00 € |               |
| 8.9      | Fornecimento e assentamento de caleiras e tubos de queda em alumínio lacado á cor castanha, com secção caleira 0.12x0.10 m e tubo de queda de diâmetro 70 mm.                                                                                                            | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 8.10     | Fornecimento e fixação de rufo em chapa de alumínio lacada a cor castanho, no remate do telhado com um desenvolvimento de 25cm.                                                                                                                                          | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------------|
| <b>9</b>  | <b>Aparelhos Sanitários</b>                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |               |
| 9.1       | Fornecimento e assentamento de Sanita D/C e tanque compacto do tipo série "Easy" da Sanindusa, incluindo tampo em termotur e todos os acessórios necessários para o seu funcionamento.                                             | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.2       | Fornecimento e assentamento de sanita do tipo Mobil da Sanitana, incluindo tanque e tampo em termotur e respectivos acessórios necessários para o seu perfeito assentamento.                                                       | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.3       | Fornecimento e assentamento de lavatório do tipo Munique da Sanitana, incluindo meia coluna, torneira a escolher até um valor máximo de 30€, válvula, sifão mágico e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. | un | 2,00   | 0,00 € |               |
| 9.4       | Fornecimento e assentamento de Lavatório NEXO DE CANTO (500 x 545 x 170), incluindo sifão mágico branco, válvula e torneira até um valor máximo de 30€.                                                                            | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.5       | Fornecimento e assentamento de barra basculante com porta rolos ref <sup>o</sup> MBBSB83PR10 e barra basculante com a ref <sup>o</sup> MBBSB83OO10 na instalação sanitária de mobilidade condicionada.                             | un | 1,00   | 0,00 € |               |
| 9.6       | Fornecimento e assentamento de urinol do tipo PIK (325 x 265 x 480), da Sanitana incluindo Fluxometro externo e todos os acessórios para o seu perfeito funcionamento.                                                             | un | 1,00   | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>10</b> | <b>Rede Hidraulica</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |        |               |
| 10.1      | Fornecimento e montagem de rede de abastecimento de águas em tubagem e acessórios pex bem como toda a rede de esgotos nas instalações sanitárias em PVC, conforme normas em vigor.                                                 | vg | 1,00   | 0,00 € |               |
| 10.2      | Fornecimento e montagem da rede de águas na parcela nova do cemitério, conforme projecto apresentado e normas em vigor. Esta área será executada em tubo e acessórios PEAD nas diversas medidas, com torneiras tipo jardim.        | vg | 1,00   | 0,00 € |               |
| 10.3      | Abertura e tapamento de valas necessárias á instalação da rede de águas. Incluindo criação de pilaretes de apoio ás torneiras de serviço.                                                                                          | vg | 1,00   | 0,00 € |               |
| 10.4      | Levantamento e recolocação de calçada miuda existente na zona a intervir.                                                                                                                                                          | m2 | 150,00 | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |        | <b>0,00 €</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------|---------------|
| <b>11</b> | <b>Rede de Saneamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |  |        |               |
| 11.1      | Fornecimento e montagem da rede de esgotos conforme projecto apresentado e normas em vigor em tubo PVC.                                                                                                                                                                    | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 11.2      | Execução do ramal de ligação em tubo de PVC de acordo com o projecto, caixas de visita em betão pré-fabricado, incluindo tampa em ferro fundido da classe D400 e abertura e tapamento de vala.                                                                             | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>12</b> | <b>Rede de drenagem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |  |        |               |
| 12.1      | Fornecimento e assentamento de geodreno com 180mm de diâmetro. Abertura e tapamento de vala para a instalação do dreno, incluindo a execução de caixas pré fabricadas de betão com 0,5*0,5 com respectiva tampa em ferro fundido com as dimensoes de 0,60*0,60m. Zona Nova | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 12.2      | Abertura e tapamento de vala a fim de passagem de tubos e cabos da rede electrica no cemitério velho.                                                                                                                                                                      | m2 | 60,00 |  | 0,00 € |               |
| 12.3      | Levantamento e recolocação de calçada miuda existente na zona a intervir.                                                                                                                                                                                                  | m2 | 50,00 |  | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |
| <b>13</b> | <b>Rede eletrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |  |        |               |
| 13.1      | Fornecimento e montagem de rede eléctrica conforme projecto peça desenhada da rede eléctrica.                                                                                                                                                                              | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.2      | Quadro parcial, cabo de alimentação e manga corrugada. Em termos de ligações, deverá ser considerada apenas as das WC e da incineradora, ficando as restantes ligações a executar à posteriori.                                                                            | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.3      | Tubagem e cabos de alimentação para iluminação pública                                                                                                                                                                                                                     | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.4      | Tomadas, Interruptores e pontos de luz nas I.S                                                                                                                                                                                                                             | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.5      | Execução de caixas de visita, no trajecto da rede eléctrica em mudanças de direcção e em pontos que se julgue necessários. Abertura e tapamento de valas. Inclui tampas em ferro fundido D400. Caixas em alvenaria de tijolo com a dimensão interior de 0,40x0,40 m.       | vg | 1,00  |  | 0,00 € |               |
| 13.6      | Abertura e tapamento de vala a fim de passagem de tubos e cabos da rede electrica no cemitério velho.                                                                                                                                                                      | m2 | 143,5 |  | 0,00 € |               |
| 13.7      | Levantamento e recolocação de calçada miuda existente na zona a intervir.                                                                                                                                                                                                  | m2 | 40    |  | 0,00 € |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |  |        | <b>0,00 €</b> |

| 14           | Diversos                                                                                                                                                                                             |    |          |  |        |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--------|---------------|
| 14.1         | Fornecimento e colocação de geotextil e uma camada com 20cm de espessura de tout-venant e po de pedra nos acessos ao cemitério.                                                                      | m2 | 1.040,00 |  | 0,00 € |               |
| 14.2         | Fornecimento e assentamento de calçada em cubo calcáreo 11*11cm, incluindo pó de pedra e rejuntado com cimento e areia atraço seco.                                                                  | m2 | 1084,15  |  | 0,00 € |               |
| 14.4         | Construção de muros em blocos de cimento com as dimensões 50*20*25cm, incluindo pilares de 4 em 4m e respectivas fundações. De acordo com o projecto de especialidade. Incluindo coroamento do muro. | m2 | 394,04   |  | 0,00 € |               |
| 14.5         | Fornecimento e execução de reboco areado em muros exteriores novos, incluindo pintura com cal Branca.                                                                                                | m2 | 691,01   |  | 0,00 € |               |
| 14.6         | Fornecimento e assentamento de capeamento do muro na zona do estacionamento com uma faixa lisa de pedra calcária do tipo Moleanos com 3cm de espessura e 30cm de largura.                            | m2 | 6,17     |  | 0,00 € |               |
| 14.7         | Pintura com cal branca, em muros existentes.                                                                                                                                                         | m2 | 420,88   |  | 0,00 € |               |
| 14.8         | Transformação de canaleta em grelha de escoamento de águas pluviais                                                                                                                                  | ml | 44,40    |  | 0,00 € |               |
| 14.9         | Desmonte de muro antigo com reaproveitamento do material para enchimento da zona da rampa                                                                                                            | m3 | 9,80     |  | 0,00 € |               |
| 14,10        | Fornecimento e colocação uma camada com 5 cm de espessura de areia em revestimento das zonas das sepulturas na parte nova                                                                            | m2 | 1.040,22 |  | 0,00 € |               |
|              |                                                                                                                                                                                                      |    |          |  |        | 0,00 €        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |  |        | <b>0,00 €</b> |

VILA NOVA DE POIARES, 25 janeiro de 2017

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:30  
**Para:** 'jose.duarte@caladoeduarte.pt'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ªFeira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:29  
**Para:** 'ccadelino@hotmail.com'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ªFeira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:28  
**Para:** 'geral@civiberica.pt'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ª Feira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:28  
**Para:** 'conimbriga.const@sapo.pt'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ªFeira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:28  
**Para:** 'joel.maravilha@grupoisidoro.pt'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ª Feira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:27  
**Para:** 'Valter Marques'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ªFeira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:27  
**Para:** 'geral@rpconstrucoes.com'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ª Feira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:25  
**Para:** 'orcamentacao@elimur.pt'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ªFeira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André

## Freguesia Poiares Santo Andre

---

**De:** Freguesia Poiares Santo Andre <poiares\_s\_andre@sapo.pt>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017 09:24  
**Para:** 'comercial@cipriano.pt'  
**Cc:** 'geral@ciprianocarvalho.pt'; 'comercial@cipriano.pt'  
**Assunto:** Esclarecimentos - Erros e Omissões nº 3  
**Anexos:** Convite 25.01.2017.pdf; Esclarecimentos e Respostas III.pdf; Mapa de Medições 25.01.2017.pdf; LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - 25 JANEIRO 2017.xls

Exmos Senhores,

Na sequência da deliberação do órgão executivo datada de 25 de janeiro de 2017 e em conformidade com o artigo 61º do CCP, foram aprovadas as correções às listas de erros e omissões apresentadas pelos concorrentes. Juntamos em anexo, respostas da lista de erros e omissões apresentada em 18/01/17. Dessa deliberação também constou o seguinte:

- Alterar o ofício convite, acrescentando-se o ponto nº 13.2 relativo às subcategorias de alvarás exigidas para a empreitada em questão e reenviar o mesmo com a devida alteração;
- Atualizar os mapas de medição e de lista unitária de preços de acordo com as correções efetuadas, decorrentes da apresentação das listas de erros e omissões, assim como reenviar para todos os concorrentes a documentação atualizada incidindo sobre os capítulos seguintes:

- Cap. 2.5: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 4.1: Descrição e quantidade corrigidas e atualizadas;
- Cap. 6.1: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 6.2: Quantidade corrigida e atualizada;
- Cap. 8.1 a 8.9: Descrições corrigidas e atualizadas;
- Cap. 13.1: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.2: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 13.5: Descrição corrigida e atualizada;
- Cap. 14.8: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.9: Trabalho novo inserido;
- Cap. 14.10: Trabalho novo inserido;

- Novo prazo de entrega das propostas em resultado da suspensão do mesmo: 2ªFeira 30 de janeiro de 2017, pelas 14h00 para o e-mail da Junta de Freguesia de Poiares Santo André.

Os documentos encontram-se devidamente alterados e acompanham esta informação.

Despeço-me com os meus melhores cumprimentos,

Cristina Esteves  
Presidente Freguesia Poiares Santo André